AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

VUKOVAR, Parobrodarska 5

Poboljšanje uvjeta plovnosti na kritičnoj dionici rijeke Save „JARUGE- NOVI GRAD”

AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

VUKOVAR, Parobrodarska 5

Izrada Studije o utjecaju na okoliš i Projektne dokumentacije za dionicu rijeke Save od rkm 329 to 315 and rkm 312 to 300

Sufinanciranje kroz Instrument za povezivanje Europe (CEF)

Grant ugovor potpisan u listopadu 2017

Vrijednost ugovora 650.000,00 EUR

Trajanje - Siječanj 2018-Prosinac 2020

Korisnik – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Provedbeno tijelo – Agencija za vodne putove

Projekt doprinosi implementaciji „Master plana rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka“, potpisanog od strane Ministara transporta u prosincu 2014. Cilj Master plana je osigurati dobar navigacijski status kroz cijelu godinu osiguravajući minimalnu razinu usluga uzduž cijelog Dunava i njegovih pritoka, u ovom slučaju rijeke Save, omogućiti kontinuiranu plovidbu plovilima za klasu IV plovnog puta.

Glavne isporučevine projekta

- Izrađeno koncepcijsko rješenje;
- Izrađena Studija o utjecaju na okoliš i provedena procjena utjecaja na okoliš;
- Izrađen Idejni projekt;
- Lokacijske dozvole;
- Izrađen Glavni projekt;
- Građevinske dozvole.

Lokacija - Slav. Brod – Županja

Kritična lokacija Jaruge – Novi Grad

- Od plovnog km 320 do plovnog km 329
- Oduvijek izraženi plićak i smetnja za plovidbu
- Posljednjih 10-15 godina – intenzivna eksploatacija – pogoršanje stanja
- Sada najveća smetnja na Savi od ušća u Dunav do Siska

Nivogram SLAVONSKI ŠAMAC - 2013. godina
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
Vodostaj (cm)
1.1.2013
1.2.2013
1.3.2013
1.4.2013
1.5.2013
1.6.2013
1.7.2013
1.8.2013
1.9.2013
1.10.2013
1.11.2013
1.12.2013
Datum
Vodostaj Slavonski Šamac
Gaz 200 cm
Gaz 160 cm
NpV

Nivogram i razine gazova, vodomjer SLAV. ŠAMAC, (za plićak Jaruge - Novi Grad)
Vodostaj (cm)
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
1.1.2016
1.2.2016
1.3.2016
1.4.2016
1.5.2016
1.6.2016
1.7.2016
1.8.2016
1.9.2016
1.10.2016
1.11.2016
1.12.2016
Datum
Vodostaj Slav. Šamac
Gaz 200 cm (-10 cm)
Gaz 160 cm (-50 cm)
95%-tna voda

Trenutno stanje na kritičnoj dionici JARUGE – NOVI GRAD

1. Za puni gaz od 200 cm , dubina 230 cm

Donja granica vodostaja za sigurnu plovidbu na vodomjeru Slav. Šamac: +10 cm
- prosječno trajanje vodostaja – 49,23 % ili **oko 180 dana godišnje**

2. Za rasterećeni gaz od 160 cm , dubina 190 cm

Donja granica vodostaja za sigurnu plovidbu na vodomjeru Slav. Šamac: -30 cm
- prosječno trajanje vodostaja 55,49 % ili **oko 202 dana godišnje**

Može se zaključiti da je sadašnje stanje je ispod svakih mjerila za **III klasu**.

Cilj je imati osiguran puni gaz kroz najmanje 280 dana u godini, što može osigurati ekonomsku sigurnost za riječni transport.

Prekidi plovidbe su u pravilu od sredine lipnja kontinuirano do sredine listopada, a povremeno su mogući i u ostalim razdobljima kroz godinu.

Ovakvo stanje plovnosti u ljetnom razdoblju dijeli vodni put na dva „bazena“ , nizvodno Novog Grada i uzvodno Novog Grada.

AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

VUKOVAR, Parobrodarska 5

Uključenje dionika

Za uspješnu provedbu projekta u skladu sa „Zajedničkom izjavom o vodećim principima za razvoj unutarnje plovidbe i zaštite okoliša u slivu rijeke Dunav“ nužno je uključivanje svih dionika kroz sve faze projekta čemu će doprinijeti i rad ovog tijela te je svaka povratna informacija, komentar ili kritika dobrodošla.

Hvala na pažnji

Tomislav Štrus

Agencija za vodne putove

tomislav.strus@vodniputovi.hr