



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Uprava sigurnosti plovidbe
Lučka kapetanija Slavonski Brod
Slavonski Brod, Šetalište braće Radić 19a
Tel. (035) 446 - 655, Fax: (035) 447 - 418

Klasa:345-20/18-01/86
Ur. broj:530-03-4-3-1-18-1
Slavonski Brod, 05.06.2018.

PRIOPĆENJE ZA BRODARCE broj 11/2018

Obavještavaju se zapovjednici brodova i sastava, brodarske tvrtke, vlasnici brodova, plutajućih objekata i čamaca te nadležna tijela, da Tvrtka Hering, na rkm 329,05 rijeke Save, izvodi radove gradnje mosta.

Za potrebe gradnje mosta, grade se privremeni nasipi u vodnom putu, koji sužavaju vodni - plovni puta na širinu od 40 metara. Gornja kota privremenih kamenih nasipa je na 83,50 m.n.m., što znači da su isti vidljivi odnosno „izlaze“ na vodostaju Slavonski Brod+350 i Šamac+200.

- Na rubovima predmetnih nasipa (uz plovni put) postavljene su oznake sigurnosti plovidbe,
- na desnoj strani plovnog puta, na privremenom nasipu, postavljena je:
 - oznaka C.5 sa ispisanim brojem koja označava da se plovni put nalazi 40 metara od oznake i
 - oznaka 4F sa ritmičkim crvenim svijetlom koja označava opasno mjesto uz desnu obalu.
 - na lijevoj strani plovnog puta, na privremenom nasipu, postavljena je:
 - oznaka C.5 sa ispisanim brojem koja označava da se plovni put nalazi 50 metara od oznake i
 - oznaka 5F sa ritmičkim zelenim svijetlom koja označava opasno mjesto uz lijevu obalu.

Kroz radnu dionicu od rkm 328,7 do rkm 329,3 **zabranjeno je mimoilaženje i pretjecanje** plovila (osim čamaca). Susretanje i mimoilaženje je moguće obaviti:
-uzvodno rkm 329,5
-nizvodno rkm 319.

Za potrebe osiguravanja uvjeta za sigurnu plovidbu na području izvođenja radova kroz područje izvođenja radova, izvođač je odredio osobu-koordinatora, Ivan Lukić broj 092 360 80 41; mail: ilukic@hering.ba.

Plovila koja namjeravaju proploviti kroz radnu dionicu obavezna su pravovremeno najaviti svoju namjeru putem VHF radiotelefonskog uređaja na 16. kanalu i potvrditi točan termin prolaska sa koordinаторom prometa putem mobitela.

Zapovjednici brodova i drugi sudionici u plovidbi, dužni su uskladiti svoje postupanje, sastav i gaz plovila sa trenutnim stanjem vodostaja, pravilima plovidbe i uputama nadležnih tijela sigurnosti plovidbe.

Napomena:

Za uzvodnu plovidbu kroz područje gradilišta mosta, radi brzog tečenja vode, preporučuje se **minimalna brzina plovila 12 km/h** prije ulaza u područje gradilišta, da bi plovila/sastavi sigurno pri svim hidrološkim uvjetima, proplovili kroz dionicu gradilišta mosta.

Radi gradnje privremenih nasipa na gradilištu, nizvodno od gradilišta mosta moguće su manje promjene trase i dubina plovnog puta.

Zbog svega navedenog, **za vrijeme plovidbe kroz navedenu dionicu potrebna je povećana opreznost.**

Za sve nejasnoće i probleme u komunikaciji, obvezno se javiti LK Slavonski Brod putem VHF radiotelefonskog uređaja na 16. kanalu ili na telefon dežurnog djelatnika LK Slavonski Brod.



Dostavljeno:

1. MMPI - Uprava sigurnosti plovidbe
 - Uprava unutarnje plovidbe
 - Samostalni odjel za odnose sa javnošću(e-mail)
2. INTERNATIONAL SAVA RIVER BASIN COMMISSION, Zagreb
3. Lučka kapetanija Sisak.
4. MUP RH-PU brodsko-posavska, PGK Slav.Brod
5. Ministarstvo financija RH, Carinarnica Osijek – isp. Slav.Brod
6. Agencija za vodne putove – Vukovar
7. Hering d.d., Široki Brijeg, BiH
8. Kapetanija pristaništa Brčko
9. Kapetanija distrikta Brčko
10. Kapetanija unutrašnje plovidbe Ostrožac, Federacija BiH
11. "Dunavski lloyd" Sisak.
12. "Hrvatske vode" VGI Slav. Brod.
13. "Brodska posavina" Slav. Brod.
14. "Feliks" Slav. Brod.
15. "Investitor" Slav. Brod.
16. Područni ured za zaštitu i spašavanje, Slav Brod 112
17. "Oglasna ploča " Lučke kapetanije Slav. Brod
18. Pismohran – ovdje

